Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Powermatic PWBS-14CS Ленточнопильный станок	
Технические характеристики:	
Общая	
Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	1,8 (1,1)
Скорость движения полотна, м/мин	765
Длина пильного полотна, мм	2667
Ширина пильного полотна, мм	3-20 мм
Диаметр шкивов, мм	355 мм
Угол наклона рабочего стола	-15° - 45°
Максимальная высота заготовки, мм	305
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм	330
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	385x510
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	600
Ширина, мм	850
Высота, мм	1950
Масса, кг	72,5 (станок); 38 (тумба); 6 (упор)
Длина в упаковке, см	113 (станок); 66 (тумба); 58 (упор)
Ширина в упаковке, см	52 (станок); 44 (тумба); 32 (упор)
Высота в упаковке, см	33 (станок); 44 (тумба); 14 (упор)
Масса в упаковке, кг	80 (станок); 40 (тумба); 6,8 (упор)
Цена с НДС, тенге	940000
Склад	

- Подъемный блок 150 мм с комплектом для установки
- Пильные полотна длиной 2667 и 2375 мм (для работы без подъемного блока)
- Параллельный упор
- Угловой упор
- Лампа подсветки

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649