Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JUM-2063VXL Servo DRO Универсальный фрезерный станок	
Технические характеристики:	
Общая	
Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1600 x 500
Максимальная нагрузка на стол, кг	1800
Ширина Т-образного паза, мм	(5) 18 x 80
Ход стола по оси X и Y, мм	1200x700
Перемещение по оси Z, мм	500
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	50 - 550
Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм	45 - 745
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево)	360°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	5 - 500
Конус шпинделя	ISO 50
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-2050 (27 скоростей)
Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм	18
Крутящий момент Z сервомотор, Нм	27
Мощность двигателя, кВт	7,5
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2625
Ширина, мм	2460
Высота, мм	2080
Масса, кг	4200
Длина в упаковке, см	250
Ширина в упаковке, см	216
Высота в упаковке, см	230
Масса в упаковке, кг	4200
Цена с НДС, тенге	26970000
Склад	

- Шомпол М24 – 1шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO50-FMB40 – 1 шт.
- Оправка ISO50 с набором цанг – Ф4-16мм - 1 компл.
- Рожковый ключ 12-14 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 8, 10 – 1 компл.
- Клиновые опоры (башмаки) – 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Тиски станочные с размером губок 136х36мм

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649