

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649 г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5 www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

| Исх. № | от 20.05.2024г. |
|--------|-----------------|
| | |

коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Плоскошлифовальный станок JPSG-1224AH



| Гехнические характеристики: | |
|---|--------------|
| Общая | |
| Максимальный вес заготовки, кг | 310 |
| Настота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 1450 об/мин |
| Напряжение, В | 400 |
| Размер стола, мм | 300 x 600 |
| Макс. длина продольного шлифования | 600 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 300 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 585 мм |
| Размер электромагнитного стола | 300 х 600 мм |
| гидроцилиндр | 650 мм |
| вручную | 730 мм |
| Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 20 м/мин |
| Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 19 мм |
| Макс. автоматическое поперечное перемещение | 310 мм |
| Макс. ручное поперечное перемещение | 340 мм |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| Диаметр шлифовального круга | 304 мм |
| Ширина шлифовального круга | 31,75 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 76,2 мм |
| Гидростанция | 1,5 кВт |
| Цвигатель поперечной подачи | 0,08 кВт |
| Мощность общая | 6,2 кВт |
| Цвигатель перемещения суппорта | 0,08 кВт |
| Ускоренное перемещение | 150 мм/мин |
| Шпиндель S1 100% | 3,75 кВт |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 2700 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1850 |
| Масса, кг | 1990 |
| Д лина в упаковке, см | 212 |
| Ширина в упаковке, см | 212 |

- Электромагнитный стол
- Система подвода СОЖ и система охлаждения
- Гидромотор и насос
- Балансировочное кольцо
- Лампа местного освещения
- Балансировочная оправка
- Шлифовальный круг
- Фланцы шлифовального круга
- Алмазный карандаш для правки круга
- Съемник шлифовального круга

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя; Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика; Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5 г.Астана: + 7 7172 653 649