



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Радиально-сверлильный станок JRD-920R



### Технические характеристики:

#### Общая

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	32 мм / M25
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	88 - 1500 об/мин
Конус шпинделя	МК-4
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,1
Количество скоростей	6
Ход пиноли шпинделя, мм	220
Расстояние шпиндель-стойка	220 - 950 мм
Расстояние шпиндель-основание, мм	350 - 1210
Диаметр стойки, мм	210 мм
Размер основания, мм	1250 x 640 x 160 мм
Горизонтальный ход головы, мм	730 мм
Макс. Ø сверления, чугун	50 мм / M32
Макс. Ø растачивания, сталь/чугун	70 / 100 мм
Автоподача пиноли шпинделя, З	0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об
Вертикальный ход консоли	640 мм
Рабочая зона стола (ДхШхВ)	600 x 445 x 380 мм
Максимальная высота над полом	2320 мм
Высота стойки над полом	2010 мм
Двигатель подъема консоли	0,75 кВт
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	нет
Автореверс	нет
Страна производителя	Тайвань
Выходная мощность	1,5 кВт / S1 100%
Т-образный паз основания - З, мм	19/171
Т-образный паз стола - 2+3, мм	19/100
Длина, мм	1650
Ширина, мм	810
Высота, мм	2160
Масса, кг	1280
Длина в упаковке, см	179
Ширина в упаковке, см	80
Высота в упаковке, см	222

- Коробчатый рабочий стол
- Набор анкерных болтов
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649