



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Радиально-сверлильный станок JRD-1600W



### Технические характеристики:

#### Общая

Максимальный диаметр сверления сталь, мм	50мм / M20x2,5
Размер стола по оси X и Y, мм	630 x 500 x 500 мм
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	25 - 2000 об/мин
Конус шпинделя	MK-5
Напряжение, В	400
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Количество скоростей	16
Ход пиноли шпинделя, мм	315
Расстояние шпиндель-стойка	350 - 1600 мм
Расстояние шпиндель-основание, мм	320 - 1220
Размер основания, мм	985 x 2380 мм
Горизонтальный ход головы, мм	1250 мм
Макс. Ø сверления, чугун	50мм / M20x2,5
Вертикальный ход консоли	600 мм
Двигатель подъема консоли	1,5 кВт
Макс. Ø продолжительного сверления с автоподачей	46 мм
Максимальный крутящий момент	500 Нм
Автоподача пиноли шпинделя, 16	0,04 - 3,2 мм/об
Расстояние шпиндель-колонна, мм	350 - 1600 мм
Общая потребляемая мощность	7 кВт
Т-образный паз стола	5,22/150 мм
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Страна производителя	Китай
Выходная мощность	4,0 кВт / S1 100%
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	2580 x 1140 x 2840 мм
Длина, мм	2480
Ширина, мм	1040
Высота, мм	2750
Масса, кг	3500
Длина в упаковке, см	258
Ширина в упаковке, см	112
Высота в упаковке, см	251

- Коробчатый рабочий стол
- Набор анкерных болтов
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Набор болтов для Т-образного паза

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649