Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 28.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

GHB-1440HSP Универсальный токарный станок	
	
Технические характеристики:	
Общая	
Модель	GHB-1440HSP
Артикул 400 В	50000702T
Мощность двигателя	2,2 кВт, 50Гц/400В/3ф
Ход пиноли задней бабки	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1855 x 762 x 1473 мм
Пиноль задней бабки	МК-3
Масса	620 кг
Ход верхнего суппорта	100 мм
Диаметр обточки над станиной	360 мм (gap 520 мм)
Диаметр обточки над поперечным суппортом	225 мм
Расстояние между центрами	1000 мм
Частота вращения шпинделя, 9	82-2000 об/мин
Присоединение шпинделя, Camlock	D1-4 CamLock (DIN 55029)
Проходное отверстие шпинделя	40 мм
Макс. размер резца	16 x 16 мм
Ход поперечного суппорта	165 мм
Продольная подача, 12	0.068-0.936 мм/об
Поперечная подача, 12	0.034-0.468 мм/об
Метрическая резьба, 30	0,4 - 7 мм
Дюймовая резьба, 32	4 - 56 TPI
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ	
Конус шпинделя	МК-5
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

???????????

- Набор для обслуживания станка
- Упорный центр МТ-3, один из стали S45C / один из углеродистой стали
- Переходник: МТ-5- 1 шт. МТ-3 – 1 шт.
- Сменные шестерни: 30/60Т, 38Т/44Т/48Т/52Т/56Т/20Т/21Т. Итого 9 шт.
- Опоры для установки – 6 шт.
- Планшайба: D1-4 10” – 1 шт.
- 3-х кулачковый патрон 160 мм / обратные кулачки (комплект) (Тайвань)
- Подвижный/неподвижный люнеты – 1 шт.
- Вращающийся центр МТ-3 – 1 шт.
- Инструкция на русском языке/ упаковочный лист / нормы точности

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649