Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 29.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JTS-600XL Циркулярная пила с подвижным столом	
	
Технические характеристики:	
Общая	
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	2,5 (1,5)
Потребляемая мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	230
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм	400x350
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1600x240
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм	600x460
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм	2600
Ход подвижного стола (каретки), мм	1600
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм	1450
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	800x270
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4000
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	250 (30)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	80 и 54 мм
Максимальная глубина пропила, мм	80
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	800 x 350
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	610
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	1600
Ширина, мм	2000
Высота, мм	1175
Масса, кг	170
Длина в упаковке, см	86
Ширина в упаковке, см	63
Высота в упаковке, см	68,5
Масса в упаковке, кг	170
Цена с НДС, тенге	962000
Склад	

- Пильный диск Z40
- Параллельный упор
- Расширитель рабочего стола справа
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Упор подвижного стола с угловой разметкой
- Расширитель подвижного стола с телескопической опорой

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649