Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 29.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Максимальный вес заготовки, кг	428
Автоматическая подача, мм/мин	0,001-0,05
Макс. длина продольного шлифования	1020 мм
Макс. длина поперечного шлифования	410 мм
Макс. расстояние ось шпинделя-стол	630 мм
Размер электромагнитного стола	400 x 1000 мм
- гидроцилиндр	1060 мм
- вручную	1100 мм
Скорость перемещения стола, плавно	5 - 20 м/мин
Автоматическое поперечное перемещение	1 - 25 мм
Макс. автоматическое поперечное перемещение	430 мм
Макс. ручное поперечное перемещение	460 мм
Поперечный ход стола за оборот маховика	5 мм
Цена деления нониуса поперечного перемещения	0,02 мм
Перемещение шпинделя за оборот маховика	1 мм
Цена деления нониуса вертикального перемещения	0,005 мм
Ширина шлифовального круга	50 мм
Отверстие шлифовального круга	127 мм
Гидростанция	2,25 кВт
Двигатель поперечной подачи	0,08 кВт
Мощность двигателя перемещения суппорта	0,08 кВт
Мощность общая	6,37 кВт
Шаг автоматической подачи	0,001 мм
Ускоренное перемещение	150 мм/мин
Минимальное ускоренное перемещение	6 мм/мин
Шпиндель S1 100%	3,75 кВт
Автоматическая постоянная скорость подачи	20 - 320 мм/мин
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	1450 об/мин
Напряжение, В	400
Диаметр шлифовального круга	355 мм
Размер стола, мм	406 x 1020
Длина, мм	4020
Ширина, мм	2200
Высота, мм	2050
Масса, кг	4000
Длина в упаковке, см	229
Ширина в упаковке, см	229
Высота в упаковке, см	224
Масса в упаковке, кг	4500
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649